

Цены запатентованных домовых станций очистки сточных вод STMH5/10 с незасоряемым жестким носителем биомассы и автоматическим отводом избыточного ила (без 19 % НДС, (9%)).

Тип станции	Оснастка	Исполнение	Цена (€)
STMH 5	Носитель биомассы 17-26 м ² , нагнетатель, приставка, крышка	Всегда без бетонной обделки, исполнение DIN 4261, разд. 2	2060,- (5 пластин)
STMH 5N/10N „Для нас. пунктов“	Носитель биомассы 17-26 м ² , нагнетатель, приставка, крышка	Всегда без бетонной обделки, исполнение DIN 4261, разд. 2+4	
STMH 10 (8)	Жесткий носитель биомассы 40 (29) м ² , нагнетатель, приставка, крышка	Всегда без бетонной обделки, исполнение DIN 4261, разд. 2	2985,- (2370,-)
STMH 5U наиболее пользующиеся спросом	STMH5 + складирование ила 2,0 м³ PE или 2,6 м³ PP	Очистительная станция без бетонной обделки, место складирования ила укрепить в зависимости от наличия грунтовых вод	
STMH 5/10UN „Для нас. пунктов“	STMH5/10N + складирование ила 2/4 м ³ двухкамерная PE	Всегда без бетонной обделки, исполнение DIN 4261, разд. 2+4	
STMH 5A	STMH5 + накопитель очищенной воды 2,6 м ³ PP + приямок чистой воды PP	Всегда без бетонной обделки, септик имеющийся, накопитель укрепить в зависимости от наличия грунтовых вод	
STMH 10U	STMH10 + складирование 1 x 4 м ³ PE	Очистительная станция без бетонной обделки, место складирования укрепить в зависимости от наличия грунтовых вод	
STMH 5UA	STMH5 + складирование ила 2,0 м ³ PE + накопитель очищенной воды 2,6 м ³ PP + приямок чистой воды PP	Очистительная станция без бетонной обделки, место складирования, накопитель укрепить в зависимости от наличия грунтовых вод	
STMH 8U	STMH8 + складирование ила 3 м ³ PE	Всегда без бетонной обделки	
STMH 8UA	STMH10 + складирование ила 3 м ³ PE + накопитель очищенной воды 2,6 м ³ PP + приямок чистой воды PP	Очистительная станция без бетонной обделки, накопитель и приямок укрепить в зависимости от наличия грунтовых вод	

Схема подключения: <http://www.hellstein.cz/admin/down/Schema2.jpg>

*Распределительный щит 230 V, 50 Гц, оснастка согласно DIN 4261, разд. 4 (счетчик рабочих часов, наблюдение за давлением воздуха, автоматическое регулирование отвода избыточного ила, соединительные шланги-воздухопроводы 25 м, зажимы, телеметрия, сотовый телефон, транспортировка, монтаж)!

Монтаж и приемка: паушальная сумма 160,- € (комплект STMH5UA, STMH10UA дополнительно 64,- €) (не обязательно, возможна самопомощь)

Транспортировка: паушальная сумма около 1800,- €/25 резервуар

Оснастка: Контрольная шахта DN300 паушальная сумма 140,- € (на стоке из очистительной станции), заиливание вторым нагнетателем 112,- €. Следующая пластина биодиска 54,- € включая склеивание. Поглотительный блок 6,5 м² для 5ЕО 600,- €. Держатель распределительного щита 100,- € (для STMH5/10N, нержавеющая сталь, только для монтажа вне здания)